ZNAK SPRAWY: PP/7/TR/JSWZiR/25

Rekultywacja terenu zalewiska położonego pomiędzy ul. Moszczeńską i ul. Wodzisławską a rzeką Szotkówką w Mszanie

Umocnienie rowu wzdłuż ul. Wodzisławskiej

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł netto	Wartość zł netto
Rekultywacja terenu zalewiska położonego pomiędzy ul. Moszczeńską i ul. Wodzisławską a rzeką Szotkówką w Mszanie						
1		**Umocnienie rowu wzdłuż ul. Wodzisławskiej**				
1.1.	KNR 2-01 0120-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym. Pomiary rzek i rowów melioracyjnych wraz z groblami	km	0,378		
1.2.	KNR 2-01 0206-04 z.sz. 2.3.2 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt oblepiający naczynie robocze.	m3	283,500		
1.3.	KNR 2-01 0206-04 z.sz.2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt oblepiający naczynie robocze.	m3	873,180		
1.4.	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m3	52,920		
1.5.	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	604,800		
1.6.	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2	302,400		
1.7.	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 1,00 x 0,75 x 0,12	m2	226,800		
1.8.	KNR 2-11 0405-01 z.sz.3.3. 9908-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich Grubność bruku 15 cm - kamień ciężki Krotność = 4	m2	95,000		
1.9.	kalk. własna	Zakup bruku kamiennego	m3	57,000		
1.10.	KNP 16 0212-03.02	Zabudowanie skarp wykopów - palisada z pali śr. 12-15 cm dł. 2,0 m wbitych na gł. 1,5 m w gruncie kat. IV	m	48,000		
					Razem netto:	
					VAT 23%:	
					Razem brutto:	